

## Tabulador 2017

No.	Concepto de Obra	Unidad de Medida	Precio Unitario
S-001	Aplanado de yeso en muros, a plomo y regla, incluye: picado y andamios a cualquier altura.	m2	\$97.52
S-002	Aplanado de yeso en el lecho inferior de losa, a nivel y regla, incluye: picado y andamios a cualquier altura.	m2	\$105.58
S-003	Aplanado de yeso en trabes y columnas rectangulares a plomo y regla o nivel, incluye: boquillas, picado y andamios a cualquier altura.	m2	\$135.63
S-004	Aplanado pulido con plana de madera en muros, con mortero cemento-arena en proporción 1:6, de 2.5 cm de espesor, incluye: el repellado.	m2	\$134.25
S-005	Aplanado pulido con plana de madera, en muros, con mortero cemento-arena en proporción 1:6, de 2.0 cm de espesor, incluye: el repellado.	m2	\$121.32
S-006	Armado de aula con multymuro y multytecho, incluye: materiales de fijación, la mano de obra, la herramienta, andamios y el equipo necesarios.	m2	\$98.32
S-007	Caja para lámpara de 30 x 122 cm en falso plafón de yeso.	Pieza	\$379.10
S-008	Caja para lámpara de 30 x 30 cm en falso plafón de yeso.	Pieza	\$191.65
S-009	Caja para lámpara de 30 x 61 cm en falso plafón de yeso.	Pieza	\$268.88
S-010	Cimbra acabado común y descimbra en losas y trabes, hasta una altura máxima de 4.00 m	m2	\$281.35
S-011	Cimbra acabado común y descimbra en cadenas, castillos, cerramientos, cejas y repisones, de sección con superficie igual o mayor a 0.02 m2, hasta una altura máxima de 4.00 m	m2	\$166.16
S-012	Cimbra acabado común y descimbra en columnas, hasta una altura máxima de 4.00 m	m2	\$267.60
S-013	Colocación de letrero de 0.10 x 0.30 m en puertas de aulas y W C, pegado con Resistol 5000.	Pieza	\$53.31
S-014	Colocación, conexión y pruebas de unidad de iluminación tipo empotrar de 0.60 x 0.60 m.	Pieza	\$245.12
S-015	Colocación, conexión y pruebas de unidad de iluminación tipo sobrepone de 0.30 x 0.30 m.	Pieza	\$245.12
S-016	Demolición por medios manuales de zoclos de mosaico de pasta, granito, o loseta de barro.	m	\$6.70
S-017	Demolición por medios manuales de aplanados de mezcla, yeso o pastas en muros o plafones.	m2	\$22.25
S-018	Demolición por medios manuales de enladrillado en azotea, impermeabilizante, entortado y terrado hasta 0.25 m de espesor, con acarreo libre hasta 20.0 m	m2	\$47.70
S-019	Demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, con acarreo libre hasta 20.0 m	m2	\$19.41
S-020	Demolición por medios manuales de mampostería común.	m3	\$428.94

## Tabulador 2017

No.	Concepto de Obra	Unidad de Medida	Precio Unitario
S-021	Demolición por medios manuales de muros de tabique o block.	m3	\$229.02
S-022	Demolición por medios manuales de pisos de mosaico de pasta, granito o loseta de barro.	m2	\$29.77
S-023	Demolición por medios manuales de recubrimientos de mosaico, azulejo o cintilla.	m2	\$37.10
S-024	Demolición por medios manuales de yeso en falso plafón, en cualquier nivel, con acarreo libre hasta 20.0 m	m2	\$27.82
S-025	Desmantelamiento de cerca de malla de 2.00 m de altura con postes de madera.	m2	\$11.65
S-026	Desmantelamiento de alambre de púas No. 12.	m	\$2.32
S-027	Desmantelamiento de alambre liso No. 10.	m	\$1.85
S-028	Desmantelamiento de cerca de malla de 2.00 m de altura.	m2	\$9.70
S-029	Desmantelamiento de estructura de acero, incluye: acarreo libre.	kg	\$4.11
S-030	Desmantelamiento de falso plafón, en cualquier nivel, a base de placas de celotex, yeso, acustone, incluye: bastidor, con acarreo libre hasta 20.0 m	m2	\$30.90
S-031	Desmontaje de balastro, incluye: protección de los conductos alimentadores, con acarreo libre horizontal y vertical.	Pieza	\$30.22
S-032	Desmontaje de campana extractora, de acero inoxidable, de 1.50 x 2.50 x 0.45 m	Pieza	\$174.68
S-033	Desmontaje de cancel o ventana metálica, de madera o aluminio	m2	\$46.40
S-034	Desmontaje de cancelería de aluminio, incluyendo vidrios	m2	\$35.74
S-035	Desmontaje de difusor acrílico de luminaria, cualquier medida, incluye: acarreo libre.	Pieza	\$20.15
S-036	Desmontaje de lámpara de 2 x 78 watts.	Pieza	\$77.46
S-037	Desmontaje de lámpara de 00202 x 38 watts.	Pieza	\$70.41
S-038	Desmontaje de lámpara fluorescente, cualquier medida, incluye: acarreo libre.	Pieza	\$15.11
S-039	Desmontaje de marco o chambrana de madera, para puerta de 0.90 x 2.10	Pieza	\$44.70
S-040	Desmontaje de marco o chambrana metálica, para puerta de 0.90 x 2.10 m.	Pieza	\$80.42
S-041	Desmontaje de mueble sanitario, incluye: acarreo libre.	Pieza	\$165.14
S-042	Desmontaje de muros con canaleta guía.	m2	\$20.15
S-043	Desmontaje de puerta de 4.00 m de ancho y 2.00 m de altura.	Pieza	\$532.58
S-044	Desmontaje de puerta de una hoja, de madera, o metálica	Pieza	\$26.80
S-045	Desmontaje de techumbre de lámina, con canaleta perimetral.	m2	\$20.15
S-046	Desmontaje de techumbre de lámina.	m2	\$24.17
S-047	Despegar piso de linóleum, incluye: acarreo libre, limpieza.	m2	\$8.93
S-048	Despegar piso de loseta vinílica, incluye: acarreo libre, limpieza.	m2	\$11.16

### Tabulador 2017

No.	Concepto de Obra	Unidad de Medida	Precio Unitario
S-049	Hueco en plafón de tablaroca para alojar lámpara, reforzando el perímetro con canal de amarre, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios.	Pieza	\$110.51
S-050	Impermeabilización de techumbre de lámina, incluye: lavado a presión, neutralización de áreas oxidadas con convertidor de óxido base agua Guardquim Prep Quimox, imprimación de la superficie con Impercoat primario SBS, aplicación de cinta prefabricada autoadherible Alusticker de 14 cm de ancho y 1.5 mm de espesor, acabado con foil de aluminio plastificado, Imperquimia o similar.	m2	\$416.39
S-051	Impermeabilización en azotea (sistema prefabricado), autoadherible, libre de flama, previa preparación de la superficie, incluye: la aplicación de Impercoat primario S, calafateo con Dureflex 540 P, colocación de manto prefabricado autoadherible Unitak Reflex de 1.50 mm de espesor de alta resistencia a la tensión, rasgado, a la elongación, a la intemperie y rayos UV, autoreparable, acabado de poliolefinas, color blanco reflejante, Imperquimia o similar.	m2	\$321.04
S-052	Impermeabilización en azotea, previa preparación de la superficie, incluye: impregnación con primario asfáltico Emultex TP, aplicación de una capa de impermeabilizante Emultex ASB, colocación de doble membrana de refuerzo Cristaflex, aplicación de segunda capa de Emultex ASB y acabado con pintura acrílica Solartex rojo, Protexa o similar.	m2	\$180.94
S-053	Instalación y pruebas de muebles sanitarios, incluye: la mano de obra para la fijación, conexiones, la herramienta y el equipo necesarios.	Pieza	\$330.26
S-054	Montaje y conexión de tanque de presión, cilíndrico horizontal (hidroneumático) de 50 litros.	Pieza	\$404.06
S-055	Muro de block de concreto de 12 cm de espesor, BH12 ligero (2) medidas 12 x 20 x 24 cm.	m2	\$377.49
S-056	Muro de block de concreto de 12 cm de espesor, BH12(2) medidas 12 x 12 x 24 cm.	m2	\$360.46
S-057	Muro de block de concreto ligero 10 cm de espesor medidas 10 x 20 x 40 cm, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas.	m2	\$315.13
S-058	Muro de block de concreto liso de 10 cm de espesor, medidas 10 x 20 x 40 cm, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas.	m2	\$270.17
S-059	Muro de block de concreto liso de 12 cm de espesor, medidas 12 x 20 x 40 cm, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas.	m2	\$280.87
S-060	Muro de block de concreto liso de 15 cm de espesor, medidas 15 x 20 x 40 cm con refuerzo horizontal a cada dos hiladas.	m2	\$312.20

### Tabulador 2017

No.	Concepto de Obra	Unidad de Medida	Precio Unitario
S-061	Muro de block de concreto liso ligero de 15 cm de espesor, medidas 15 x 20 x 40 cm con refuerzo horizontal a cada dos hiladas.	m2	\$350.34
S-062	Muro de block de concreto liso ligero, de 12 cm de espesor, medidas 12 x 20 x 40 cm, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas.	m2	\$317.40
S-063	Muro de block de concreto tipo intermedio, de 12 cm de espesor, medidas 12 x 20 x 40, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas.	m2	\$301.87
S-064	Muro de block de concreto tipo intermedio, de 15 cm de espesor, medidas 15 x 20 x 40, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas.	m2	\$326.48
S-065	Piso de Linóleum vinílico, Cerflex Stela.	m2	\$230.39
S-066	Piso de loseta de 33 x 33 cm modelo Praga Vitromex o similar, asentado con pasta adhesiva y lechadeado con cemento para boquilla.	m2	\$301.22
S-067	Piso de loseta de 33 x 33 modelo Viva Vitromex o similar, asentado con pasta adhesiva y lechadeado con cemento para boquilla.	m2	\$313.17
S-068	Piso de loseta vinílica de 30 x 30 x 0.160 cm de espesor.	m2	\$161.78
S-069	Piso de loseta vinílica de 30 x 30 x 0.3 cm de espesor.	m2	\$258.08
S-070	Rampa de acceso de 1.20 m de ancho, 2.0 de longitud y 8 cm de espesor, para personas con capacidades diferentes, incluye: corte, demolición, preparación de a superficie, suministro y colocación de concreto resistencia normal f'c= 150 kg/cm2.	Pieza	\$1,108.57
S-071	Ranura en muro de tabique para tubería, de sección 5 x 5 cm	m	\$48.48
S-072	Renivelación de tapa de registro de 0.60 x 0.50 m, incluye: concreto f'c = 150 kg/cm2 agregado máximo de 20 mm.	Pieza	\$316.58
S-073	Renivelación de tapa de registro de 1.00 x 0.65 m, incluye: concreto f'c = 150 kg/cm2, agregado máximo de 20 mm.	Pieza	\$596.23
S-074	Renovación de impermeabilización antigua en azotea con sistema Urelastic AC- 14 a dos capas, la primera capa diluida al 30% con agua y la segunda capa sin diluir, con una dosificación total de 1 l/m2, incluye: retiro de porciones de material impermeable en mal estado, calafateo de grietas con Dureflex 540 P blanco, previa preparación de la superficie, diseñado para su aplicación sobre membranas prefabricadas de asfalto modificado existentes, Imperquimia o similar	m2	\$215.05
S-075	Repellado con mortero cemento-arena 1:6, en cualquier nivel con un espesor de 2.5 cm., incluye: picado y preparación de la superficie.	m2	\$90.94
S-076	Sellado en traslapes (techumbres, botaguas, canalones, domos), incluye: lavado a presión, neutralización de áreas oxidadas con convertidor de oxido base agua Guardquim Prep Quimox, imprimación de la superficie de 15 cm de ancho con Impercoat primario SBS, aplicación de cinta prefabricada autoadherible Alusticker de 14 cm de ancho y 1.5 mm de espesor, acabado con foil de aluminio plastificado, Imperquimia o similar.	m	\$64.50

## Tabulador 2017

No.	Concepto de Obra	Unidad de Medida	Precio Unitario
S-077	Suministro y colocación de vidrio sencillo de 2 mm de espesor medidas máximas 1.60 x 1.80 m	m2	\$227.49
S-078	Suministro e instalación de toma de corriente 2P+T QN23, incluye: chasis y placa de resina Evolución QN100R/1B, Quinzño o similar.	Pieza	\$92.92
S-079	Suministro e instalación de toma corriente 2P M27000-HC, incluye chasis y placa de resina Duna M24210-HC, SQ D o similar.	Pieza	\$70.06
S-080	Suministro e instalación de alambre de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 10, Condumex o similar	m	\$18.61
S-081	Suministro e instalación de alambre de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 12, Condumex o similar	m	\$12.92
S-082	Suministro e instalación de alambre de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 14, Condumex o similar	m	\$10.10
S-083	Suministro e instalación de alambre de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 8, Condumex o similar	m	\$23.76
S-084	Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 10, Condumex o similar	m	\$18.94
S-085	Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 12 Condumex o similar	m	\$13.51
S-086	Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 14, Condumex o similar	m	\$10.76
S-087	Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 8, Condumex o similar.	m	\$28.70
S-088	Suministro e instalación de candado modelo TX 50 Phillips o similar o similar.	Pieza	\$287.39
S-089	Suministro e instalación de interruptor 3 vías QN5801, incluye: chasis y placa de resina Evolución QN100R/1B, Quinzño o similar.	Pieza	\$96.57
S-090	Suministro e instalación de interruptor escalera WD3223, incluye: chasis y placa termoplástica WD5491 Royer o similar.	Pieza	\$64.74
S-091	Suministro e instalación de interruptor sencillo QN5800, incluye: chasis y placa de resina Evolución QN100R/1B, Quinzño o similar.	Pieza	\$86.10
S-092	Suministro e instalación de plafón de lana mineral, modelo Premium Sandila Micro de 0.61 x 0.61 m, clase A2S1D0 marca OWAacoustic o similar.	m2	\$496.28
S-093	Suministro e instalación de plafón de lana mineral, modelo Smart Finetta de 0.61 x 0.61 m, clase A2S1D0 marca OWAacoustic o similar.	m2	\$473.47
S-094	Suministro e instalación de plafón registrable, modelo SIRIUS S3 con NRC=0.65 reacción al fuego clase "A", de 0.61 x 0.61 m, marca OWA DECO o similar	m2	\$402.48
S-095	Suministro e instalación de plafón registrable, modelo COMET S3 con NRC=0.65 reacción al fuego clase "A", de 0.61 x 0.61 m, marca OWA DECO o similar	m2	\$402.48

### Tabulador 2017

No.	Concepto de Obra	Unidad de Medida	Precio Unitario
S-096	Suministro e instalación de tinaco de polietileno triple capa de 1100 litros de capacidad, con accesorios, marca Rotoplas o similar.	Pieza	\$2,421.91
S-097	Suministro e instalación de tinaco de polietileno triple capa, de 450 litros de capacidad, con accesorios, marca Rotoplas o similar.	Pieza	\$1,675.17
S-098	Suministro e instalación de tinaco de polietileno triple capa, de 600 litros de capacidad, con accesorios, marca Rotoplas o similar.	Pieza	\$1,878.61
S-099	Suministro e instalación de tinaco de polietileno triple capa, de 750 litros de capacidad, con accesorios, marca Rotoplas o similar,	Pieza	\$2,072.16
S-100	Suministro e instalación de toma corriente 2P+T M27850- HC, incluye chasis y placa de resina Duna M24210-HC, SQ D o similar.	Pieza	\$73.37
S-101	Suministro e instalación de toma corriente 2P+T M2700D- HC, incluye chasis y placa de resina Duna M24230-HC, SQ D o similar	Pieza	\$88.21
S-102	Suministro e instalación de toma corriente aterrizado WD3112, incluye: chasis y placa termoplástica WD5491, Royer o similar	Pieza	\$53.73
S-103	Suministro e instalación de toma corriente sencillo HSM45B98, incluye: chasis y placa marfil Scudetto HP45P01SM, IUSA o similar.	Pieza	\$54.21
S-104	Suministro e instalación de toma corriente sencillo L-7000 WD7112, incluye: chasis y placa termoplástica WD5391, Royer o similar.	Pieza	\$52.11
S-105	Suministro e instalación de toma de corriente dúplex polarizada 2P+T QN28D, incluye: chasis y placa de resina Evolución, Quinziño o similar.	Pieza	\$71.46
S-106	Suministro e instalación de toma de corriente 2P QN21, incluye: chasis y placa de resina Evolución QN100R/1B, Quinziño o similar.	Pieza	\$86.10
S-107	Suministro instalación y pruebas de bomba centrífuga horizontal con motor de 0.85 H P	Pieza	\$3,360.17
S-108	Suministro instalación y pruebas de monomando modelo 4421, marca Dica o similar, para lavabo.	Pieza	\$914.68
S-109	Suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en herrería (puertas, ventanas), previa preparación de la superficie con una base de Primario Ultra- Primer rojo óxido, Sherwin Williams o similar.	m2	\$89.22
S-110	Suministro y aplicación de pintura de esmalte en estructuras, Fire quim intumescente, retardante de propagación de incendios, previa preparación de la superficie con una base de Primerquim, Imperquimia o similar.	m2	\$122.62
S-111	Suministro y aplicación de pintura vinílica satinada Vinimex, en muros y plafones, previa preparación de la superficie con sellador vinílico 5 x 1 Comex o similar.	m2	\$57.52
S-112	Suministro y colocación de interruptor termomagnético QO110 a QO160, 1 polo, de 10 a 60 amperes	Pieza	\$190.76
S-113	Suministro y colocación de alambre de púas número 12.5, en cerca.	m	\$5.54

### Tabulador 2017

No.	Concepto de Obra	Unidad de Medida	Precio Unitario
S-114	Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40, de 19 y 25 mm de diámetro, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios.	kg	\$65.79
S-115	Suministro y colocación de centro de carga QO312 L125G, 12 polos, 125 amperes.	Pieza	\$2,548.84
S-116	Suministro y colocación de centro de carga QOD1, 1 polo, 50 amperes.	Pieza	\$347.72
S-117	Suministro y colocación de centro de carga QOD4, 4 polos, 60 amperes.	Pieza	\$572.80
S-118	Suministro y colocación de centro de carga QOD6, 6 polos, 100 amperes.	Pieza	\$726.57
S-119	Suministro y colocación de centro de carga QOD8, 8 polos, 100 amperes.	Pieza	\$838.08
S-120	Suministro y colocación de centro de centro de carga QOD2, 2 polos, 50 amperes.	Pieza	\$380.00
S-121	Suministro y colocación de domo burbuja de acrílico con ventilación, de 60 x 60 cm	Pieza	\$885.79
S-122	Suministro y colocación de domo burbuja de acrílico con ventilación, de 90 x 120 cm	Pieza	\$1,948.92
S-123	Suministro y colocación de domo burbuja de acrílico con ventilación, de 90 x 180 cm	Pieza	\$2,675.58
S-124	Suministro y colocación de domo burbuja de acrílico con ventilación, de 90 x 240 cm	Pieza	\$3,325.11
S-125	Suministro y colocación de domo burbuja de acrílico con ventilación, de 90 x 90 cm	Pieza	\$1,405.76
S-126	Suministro y colocación de domo de policarbonato celular color cristalino con ventilación, de 60 x 60 cm	Pieza	\$1,015.70
S-127	Suministro y colocación de domo de policarbonato celular color cristalino con ventilación, de 80 x 110 cm	Pieza	\$2,120.58
S-128	Suministro y colocación de domo de policarbonato celular color cristalino con ventilación, de 90 x 90 cm	Pieza	\$1,535.67
S-129	Suministro y colocación de esquinero a base de lámina negra calibre número 18, de 14 cm de ancho.	m	\$114.30
S-130	Suministro y colocación de extintor de polvo químico seco tipo A.B.C. de 6 kg.	Pieza	\$920.84
S-131	Suministro y colocación de extintor de polvo químico seco tipo A.B.C. de 9 kg.	Pieza	\$1,180.65
S-132	Suministro y colocación de interruptor termomagnético QO170, 1 polo, 70 amperes.	Pieza	\$357.51

## Tabulador 2017

No.	Concepto de Obra	Unidad de Medida	Precio Unitario
S-133	Suministro y colocación de lámina de policarbonato celular de 6 mm de espesor color humo, para techo, fijada a estructura metálica con pijas autoroscables de 6.35 x 25.4 mm con arandela plana de presión, neopreno y sellado con silicón.	m2	\$396.06
S-134	Suministro y colocación de lámina ondulada galvanizada de 1.22 X 3.05 m, modelo R-101 calibre 24, para techo.	m2	\$186.76
S-135	Suministro y colocación de lámina rectangular de 1.22 X 3.05 m, Pintro modelo R-101 calibre 24, para techo.	m2	\$234.10
S-136	Suministro y colocación de lámina rectangular de 1.22 X 3.05 m, Pintro modelo R-101 calibre 24, para techo.	m2	\$211.02
S-137	Suministro y colocación de lámina translúcida de 1.22 X 3.05 m, modelo R-101, para techo.	m2	\$165.60
S-138	Suministro y colocación de lámpara de 2 x 24 W T-5, 120-277V, modelo GSI4- 224-E3-L, incluye gabinete de sobreponer, difusor y balastro electrónico, L J Iluminación o similar.	Pieza	\$1,307.22
S-139	Suministro y colocación de lámpara de 2 x 32 W T-8, modelo GCL3-232-E1-L, incluye gabinete de sobreponer, difusor acrílico y balastro electrónico, L J Iluminación o similar	Pieza	\$1,093.20
S-140	Suministro y colocación de luminaria de 0.61 X 1.22 m, gabinete de empotrar, balastro electrónico de 2 X 32 W, T-8 de encendido rápido, Laiting.	Pieza	\$1,273.08
S-141	Suministro y colocación de luminaria de sobreponer de 0.30 X 1.22 m, modelo 57/3T-B14232A2P1, Construlita.	Pieza	\$1,727.42
S-142	Suministro y colocación de luminaria fluorescente de 3 x 17 W, T-8, modelo OF4016B, incluye gabinete de sobreponer, difusor y balastro electrónico 120V a 277V, Construlita o similar.	Pieza	\$1,407.94
S-143	Suministro y colocación de luminaria Novalux serie Novalite Excel con gabinete de lámina de 26 x 122 cm, para sobreponer, terminado con pintura aplicada electrostáticamente, incluye: balastro electrónico de 2 x 32 w 127 V dos lámparas T-8, bases y difusor acrílico, catalogo NOE232127.	Pieza	\$1,334.29
S-144	Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada, calibre núm. 11 y abertura de 55 x 55 para cercas.	m2	\$77.47
S-145	Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada, calibre núm. 10.5 y abertura de 55 x 55 mm, para cercas.	m2	\$84.99
S-146	Suministro y colocación de malla de alambre 66-66 en firmes, pisos y losas.	m2	\$53.01
S-147	Suministro y colocación de malla de alambre calibre no. 10.50 con forro de P.V.C. abertura de 5 x 5 cm	m2	\$87.30
S-148	Suministro y colocación de malla de alambre calibre no. 12.5 con abertura de 5 x 5 cm	m2	\$61.78



### Tabulador 2017

No.	Concepto de Obra	Unidad de Medida	Precio Unitario
S-149	Suministro y colocación de mampara con un desarrollo de 3.30 x 1.50 m, a base de lámina negra acanalada calibre No. 20, con marco de ángulo de 38.10 x 4.76 mm, anclas de empotre de 38.10 x 6.35 mm y aplicación de pintura anticorrosiva.	Pieza	\$5,100.43
S-150	Suministro y colocación de manguera fléxico Nacobre o similar, de aluminio, modelo 35 FCM para WC.	Pieza	\$59.16
S-151	Suministro y colocación de manguera fléxico Nacobre o similar, de aluminio, modelo 40 FCM para lavabo.	Pieza	\$49.38
S-152	Suministro y colocación de poste galvanizado calibre 18 tipo ligero, de 42 mm de diámetro, intermedio, para cerca de malla de 2.00 m de altura, incluye: excavación, tapón, tensores, amarres y cimentación de concreto f'c= 100 kg/cm2.	Pieza	\$288.52
S-153	Suministro y colocación de poste galvanizado calibre 18 tipo ligero, de 48 mm de diámetro, intermedio, para cerca de malla de 2.00 m de altura, incluye: excavación, amarres, tensor, tapón y cimentación de concreto f'c=100 kg/cm2.	Pieza	\$305.49
S-154	Suministro y colocación de puerta de 0.85 x 2.05 m, fabricada con bastidor de madera de pino de 76 x 38 mm, cubierta por las dos caras con triplay de pino de 6 mm, en la parte alta mirillas para colocar vidrio con mica antiestallante..	Pieza	\$2,170.64
S-155	Suministro y colocación de puerta de 0.90 x 2.10 m, fabricada con bastidor de madera de pino y cubierta por las dos caras con triplay de 6 mm de espesor.	Pieza	\$2,989.40
S-156	Suministro y colocación de puerta de 1.20 x 2.10 m, fabricada con bastidor de madera de pino y cubierta por las dos caras con triplay de 6 mm de espesor.	Pieza	\$3,203.65
S-157	Suministro y colocación de puerta de 1.50 x 0.60 m para mamparas de baño, a base de lámina acanalada calibre No. 18 y marco de ángulo de 38.10 x 4.80 mm (1 1/2 x 3/16").	Pieza	\$1,340.71
S-158	Suministro y colocación de puerta de 2.10 x 0.90 m, a base de lámina acanalada calibre No.20, marco y contramarco de ángulo de 25 mm x 5 mm (1" x 3/16"), con ventana superior de 0.90 x 0.28 m	Pieza	\$2,512.29
S-159	Suministro y colocación de tablaroca de 13 mm de espesor, para muro de 67 mm de espesor, acabado dos caras, con bastidor a base de canal y poste de lámina calibre 26 de 41 mm a cada 60 cm.	m2	\$339.51
S-160	Suministro y colocación de tablaroca, de 13 mm de espesor, para muro de 90 mm de espesor, acabado dos caras, con bastidor a base de canal y poste de lámina calibre 26, de 64 mm a cada 60 cm.	m2	\$350.89
S-161	Suministro y colocación de tela ondulada ornamental galvanizada calibre 10 en cuadros de 5 x 5 cm	m2	\$343.89

### Tabulador 2017

No.	Concepto de Obra	Unidad de Medida	Precio Unitario
S-162	Suministro y colocación de zoclo de loseta de 10 cm de peralte, modelo Saturno Porcelanite, asentado con pasta adhesiva y lechadeado con cemento para boquilla.	m	\$49.30
S-163	Suministro y colocación de zoclo vinílico de 10 cm de ancho.	m	\$37.31
S-164	Suministro y colocación de zoclo vinílico de 7 cm de ancho.	m	\$25.66
S-165	Suministro, instalación y pruebas de cisterna de polietileno de 1,200 lts de capacidad, marca Rotoplas o similar, incluye accesorios.	Pieza	\$4,304.92
S-166	Suministro, instalación y pruebas de cisterna de polietileno de 2,800 lts de capacidad, marca Rotoplas o similar, incluye accesorios.	Pieza	\$8,023.08
S-167	Suministro, instalación y pruebas de válvulas de alta presión, con flotador, marca Valezzi o similar, de 13 mm (1/2") de diámetro.	Pieza	\$438.43
S-168	Suministro, instalación y pruebas de válvulas de alta presión, con flotador, marca Valezzi o similar, de 19 mm (3/4") de diámetro.	Pieza	\$492.69
S-169	Suministro, instalación y pruebas de válvulas de alta presión, con flotador, marca Valezzi o similar, de 25 mm (1") de diámetro.	Pieza	\$781.73
S-170	Suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil color blanco, marca American Standar o similar	Pieza	\$4,987.63
S-171	Suministro, instalación y pruebas de Tanque estacionario de 500 litros, incluye: medidor, regulador y válvula de globo.	Pieza	\$9,335.65
S-172	Suministro, instalación y pruebas de Tanque estacionario de 300 litros, incluye: medidor, regulador y válvula de globo.	Pieza	\$6,762.38
S-173	Suministro, instalación y pruebas de adaptador cespól de pvc de 32 mm de diámetro.	Pieza	\$71.11
S-174	Suministro, instalación y pruebas de llave de nariz compacta, figura 19-N, marca Urrea o similar.	Pieza	\$204.77
S-175	Suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural en parrillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, incluye: los perfiles de acero, soldadura, materiales para fijación, pintura anticorrosiva, el acarreo libre horizontal y vertical, habilitado, trazo, cortes, armado, soldado, esmerilado, fabricación de mortero en su caso, fijación, aplicación de pintura anticorrosiva, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios.	kg	\$58.34
S-176	Suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural en puertas, ventanas y rejas, incluye: los perfiles de acero, soldadura, materiales para fijación, pintura anticorrosiva, el acarreo libre horizontal y vertical, habilitado, trazo, cortes, armado, soldado, esmerilado, fabricación de mortero en su caso, fijación, aplicación de pintura anticorrosiva, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios.	kg	\$58.87
S-177	Suministro, fabricación y colocación de elementos de acero, tipo estructural en parrillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros.	kg	\$57.03

### Tabulador 2017

No.	Concepto de Obra	Unidad de Medida	Precio Unitario
S-178	Suministro, fabricación y colocación de elementos de acero, tipo estructural en puertas, ventanas y rejas.	kg	\$57.56
S-179	Suministro, fabricación y colocación de puerta abatible ligera de 0.90 x 2.10 m de alto, formada por dos partes iguales, la superior para recibir cristal (no incluido) y la inferior con duela de entrecalles, fabricada a base de perfiles de aluminio anodizado natural, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y equipo necesarios.	Pieza	\$3,067.07
S-180	Suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera formada con perfiles laminados, incluye: los materiales, la mano de obra para el trazo, corte, presentación, armado, soldado, esmerilado, limpieza, aplicación de pintura anticorrosiva, la maquinaria, la herramienta y el equipo necesarios.	kg	\$54.70
S-181	Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 30, de 6.4 mm (1/4") de diámetro, incluye: los materiales, alambre recocido para amarres, traslapes, bayonetas, columpios, ganchos, desperdicios, el acarreo libre, limpieza, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios.	ton	\$26,145.01
S-182	Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 12.7 mm (1/2") de diámetro, incluye: los materiales, alambre recocido para amarres, traslapes, bayonetas, columpios, ganchos, desperdicios, el acarreo libre, limpieza, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios.	ton	\$23,706.45
S-183	Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 7.9 mm (5/16") de diámetro, incluye: los materiales, alambre recocido para amarres, traslapes, bayonetas, columpios, ganchos, desperdicios, el acarreo libre, limpieza, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios.	ton	\$26,182.02
S-184	Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, incluye: los materiales, alambre recocido para amarres, traslapes, bayonetas, columpios, ganchos, desperdicios, el acarreo libre, limpieza, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios.	ton	\$24,354.37
S-185	Suministro, habilitado y colocación de cancel de 2.30 x 2.50 m de alto, con una puerta abatible 0.90 x 2.10 m en la parte central, con dos fijos laterales de 0.70 x 2.10 m cada uno y un antepecho fijo en la parte superior de 2.30 x 0.40 m dividido en tres partes (dos de 0.70 x 0.40 m de alto y una de 0.90 x 0.40m al centro) fabricado a base de perfiles de aluminio anodizado natural de la línea bolsa para fijos de 76.2 mm (3") y batientes de lujo para la puerta; incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y equipo necesarios.	Pieza	\$7,370.36

### Tabulador 2017

No.	Concepto de Obra	Unidad de Medida	Precio Unitario
S-186	Suministro, habilitado y colocación de cancel fijo de 2.00 x 1.40 m de altura, fabricado en aluminio bolsa 2000 de 2" x 1 1/4" anodizado natural, con los perfiles: bolsa (225), repisón (224) y junquillo (223), incluye: Los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios.	Pieza	\$1,508.66
S-187	Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en muros.	m2	\$50.73
S-188	Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-1010 en firmes, pisos o losas.	m2	\$36.22
S-189	Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-44 en firmes, pisos o losas, para refuerzo en firmes, pisos, losas y muros, a cualquier nivel, incluye: los materiales, el acarreo libre, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios.	m2	\$76.48
S-190	Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-66 en firmes, pisos o losas.	m2	\$55.91
S-191	Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes, pisos o losas.	m2	\$47.33
S-192	Suministro, habilitado y colocación de puerta de 1.00 x 2.10 m de altura, abatible de lujo fabricada en aluminio anodizado natural formada con perfiles canal remate (226), repisón (224), junquillo (223), cerco curvo (690), zoclo de lujo (695), cabezal de lujo (694), batiente (625), intermedio (696), junquillo múltiple recto (693), escuadras, tensores, pivote descentrado, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios.	Pieza	\$4,076.43
S-193	Suministro, habilitado y colocación de ventana corrediza de 1.80 x 1.40 m de altura, fabricada en aluminio bolsa 2000 de 2" anodizado natural formada por un fijo de 0.90 x 1.40 m y una hoja corrediza de 0.90 x 1.40 m de altura, con los perfiles, contramarco jamba (220) riel inferior (219), zoclo cabezal (216), cerco ventana (215), traslape (218), Incluye: Los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios.	Pieza	\$2,310.50
S-194	Suministro, habilitado y colocación de ventana de 0.60 x 0.90 m de alto con un fijo en la parte superior de 0.60 x 0.30 m y una hoja de proyección de 0.60 x 0.60 m fabricada a base de perfiles de aluminio anodizado natural, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y equipo necesarios.	Pieza	\$2,152.44
S-195	Suministro, habilitado y colocación de ventana de 1.80 x 0.40m de altura, formada por dos fijos laterales de 0.60 x 0.40 m y un corredizo al centro con las mismas dimensiones, fabricada a base de perfiles de aluminio anodizado natural de 50.8 mm (2"), incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario.	Pieza	\$1,783.51

### Tabulador 2017

No.	Concepto de Obra	Unidad de Medida	Precio Unitario
S-196	Suministro, habilitado y colocación de ventana de 1.80 x 1.20 m de alto formada por dos fijos de 0.60 x 1.20 m y un corredizo al centro con las mismas dimensiones, fabricada a base de perfiles de aluminio anodizado natural de 76.2 mm (3"); incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario.	Pieza	\$3,392.90
S-197	Suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36 considerando diferentes espesores de postes.	kg	\$52.13
S-198	Suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura ligera metálica soldada, formada con perfiles laminados de acero A-36	kg	\$52.13
S-199	Suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura ligera metálica soldada, formada con perfiles laminados de acero A-36	kg	\$52.13
S-200	Suministro, instalación y pruebas de adaptador cespól de pvc de 40 mm de diametro	Pieza	\$68.98
S-201	Suministro, instalación y pruebas de base para wathhorímetro monofásico 127 V, catálogo BW-5T, IUSA o similar.	Pieza	\$175.43
S-202	Suministro, instalación y pruebas de base para wathhorímetro monofásico 127 V, catálogo BW-4T, IUSA o similar.	Pieza	\$154.94
S-203	Suministro, instalación y pruebas de base para wathhorímetro polifásico 220 V, catálogo BW-7T, IUSA o similar.	Pieza	\$581.83
S-204	Suministro, instalación y pruebas de calentador de 38 litros de capacidad, modelo G-10, marca Calorex o similar, incluye: soporte metálico.	Pieza	\$4,169.30
S-205	Suministro, instalación y pruebas de calentador de paso, modelo CDP06, marca Cinsa o similar, incluye: soporte metálico.	Pieza	\$3,284.96
S-206	Suministro, instalación y pruebas de cespól de pvc para fregadero	Pieza	\$115.49
S-207	Suministro, instalación y pruebas de cespól de pvc para lavabo.	Pieza	\$94.15
S-208	Suministro, instalación y pruebas de contrarreja para tarja y bebedero, modelo 3801, marca Urrea o similar.	Pieza	\$253.36
S-209	Suministro, instalación y pruebas de fusible renovable tipo cartucho, de 70, 80, 90 y 100 amperes, 250 V. línea Karp, Arrow Hart o similar.	Pieza	\$198.08
S-210	Suministro, instalación y pruebas de inodoro Cadet 3 Flowise RF color blanco de 4.80 l por descarga, marca American Standard o similar.	Pieza	\$3,144.96
S-211	Suministro, instalación y pruebas de inodoro Convenient Cadet Flux Flowise de 4.80 l por descarga, para discapacitados, marca American Standard o similar.	Pieza	\$4,146.48
S-212	Suministro, instalación y pruebas de inodoro Zafiro Duplex, marca American Standard o similar.	Pieza	\$2,011.92

## Tabulador 2017

No.	Concepto de Obra	Unidad de Medida	Precio Unitario
S-213	Suministro, instalación y pruebas de lavabo bajo cubierta Ovalyn chico color blanco, marca American Standar o similar, incluye: cespól de PVC.	Pieza	\$1,293.68
S-214	Suministro, instalación y pruebas de lavabo modelo Veracruz I color blanco, marca American Standard o similar, incluye: cespól de PVC.	Pieza	\$1,126.54
S-215	Suministro, instalación y pruebas de mezcladora modelo Lebarón 318, marca Urrea o similar.	Pieza	\$1,630.61
S-216	Suministro, instalación y pruebas de mingitorio modelo Niagara color blanco, marca American Standard o similar,	Pieza	\$2,410.30
S-217	Suministro, instalación y pruebas de mingitorio modelo Nuevo Orinoco, marca American Standard o similar.	Pieza	\$2,341.64
S-218	Suministro, instalación y pruebas de portalámpara base redonda de porcelana de 102 mm, catálogo 134 Royer o similar.	Pieza	\$36.61
S-219	Suministro, instalación y pruebas de portalámpara de baquelita sencillo con rosca catálogo 111-R, IUSA o similar.	Pieza	\$30.75
S-220	Suministro, instalación y pruebas de portalámpara de baquelita sencillo con apagador de llave catálogo 127, IUSA o similar.	Pieza	\$39.90
S-221	Suministro, instalación y pruebas de portalámpara redondo de porcelana de 92.5 mm, catalogo 133, Royer o similar.	Pieza	\$35.56
S-222	Suministro, instalación y pruebas de tapa de inserción de pvc tipo sanitario de 40 mm de diámetro.	Pieza	\$23.04
S-223	Suministro, instalación y pruebas de tapa de inserción de pvc tipo sanitario de 50 mm de diámetro.	Pieza	\$25.85
S-224	Suministro, instalación y pruebas de tapa de inserción de pvc tipo sanitario de 75 mm de diámetro.	Pieza	\$31.82
S-225	Suministro, instalación y pruebas de tarja de lámina de acero inoxidable de 95 x 51 cm, marca Teka o similar, incluye: contra canasta figura 3812 marca Urrea y cespól de plomo.	Pieza	\$1,869.32
S-226	Suministro, instalación y pruebas de tarja fregadero de lámina de acero inoxidable de 100 x 50 cm, marca Teka o similar, incluye: contra canasta figura 3812 marca Urrea y cespól de plomo.	Pieza	\$1,521.63
S-227	Tapa de registro de 48 x 63 cm.	Pieza	\$387.15
S-228	Tapa de registro de 58 x 78 cm.	Pieza	\$459.89
IN-001	Acero de refuerzo 12.7 mm (1/2") de diámetro (Varilla).	Kg.	\$12.80
IN-002	Acero de refuerzo 9.5 mm (3/8") de diámetro (Varilla).	Kg.	\$12.80
IN-003	Acero de refuerzo de 6.3 mm (1/4"), de diámetro (Varilla).	Kg.	\$13.23
IN-004	Alambre de cobre THW, 600 V, cal. 10, vinanel Condumex.	m	\$9.85
IN-005	Alambre de cobre THW, 600 V, cal. 12, vinanel Condumex.	m	\$6.28
IN-006	Alambre de cobre THW, 600 V, cal. 14, vinanel Condumex.	m	\$4.17
IN-007	Alarma Sísmica Sarmex 11	Pieza	\$2,600.00
IN-008	Albañil	Turno	\$526.07
IN-009	Aluminero	Turno	\$570.34

## Tabulador 2017

No.	Concepto de Obra	Unidad de Medida	Precio Unitario
IN-010	Ángulo 20x20x0.40mm 2.44m Cal 26	Pieza	\$203.00
IN-011	Angulo de 12.7 x 101.6mm ( 1/2 x 4 )	Pieza	\$305.37
IN-012	Arena	m3	\$274.78
IN-013	Azulejero	Turno	\$552.90
IN-014	Baño de artesa	Pieza	\$7,800.00
IN-015	Barra anti pánico para puerta	Pieza	\$563.33
IN-016	Basurero con tapa oscilante 65 lts	Pieza	\$347.00
IN-017	Block de concreto hueco tipo intermedio de 12 x 20 x 40 cm abb.	Pieza	\$9.48
IN-018	Bomba centrífuga 0.7 hp monofásica	Pieza	\$2,499.00
IN-019	Bote de basura 130 l	Pieza	\$239.00
IN-020	Botiquín primeros auxilios c/32 artículos	Pieza	\$334.54
IN-021	Cal	Saco	\$82.00
IN-022	Calentador de paso modelo CDP06, marca Cinsa.	Pieza	\$2,163.25
IN-023	Campana de pared 80 cm	Pieza	\$2,949.00
IN-024	Carpintero	Turno	\$533.22
IN-025	Cemento Portland ordinario	Saco	\$127.50
IN-026	Centro de carga QO240, 2 P, 40 A, Square D	Pieza	\$319.69
IN-027	Centro de carga QO612L100F, 6 P, 100 A, Square D	Pieza	\$406.12
IN-028	Cerradura de sobreponer 133	Pieza	\$225.00
IN-029	Cinta antiderrapante gris para exterior e interior	Rollo	\$175.00
IN-030	Codo de cobre a cobre, de 45° X 13 mm (1/2") de diámetro.	Pieza	\$8.28
IN-031	Codo de cobre a cobre, de 45° X 25 mm (1") de diámetro.	Pieza	\$40.72
IN-032	Codo de cobre a cobre, de 90° X 13 mm (1/2") de diámetro.	Pieza	\$4.51
IN-033	Codo de cobre a cobre, de 90° X 25 mm (1") de diámetro.	Pieza	\$22.05
IN-034	Codo de PVC hidráulico de 45° x 51 mm (2") de diámetro, tipo cementar	Pieza	\$17.01
IN-035	Codo de PVC hidráulico de 45° x 13 mm (1/2") de diámetro, tipo cementar	Pieza	\$3.72
IN-036	Codo de PVC hidráulico de 45° x 25 mm (1") de diámetro, tipo cementar	Pieza	\$7.49
IN-037	Codo de PVC hidráulico de 90° x 13 mm (1/2") de diámetro, tipo cementar	Pieza	\$2.55
IN-038	Codo de PVC hidráulico de 90° x 25 mm (1") de diámetro, tipo cementar	Pieza	\$5.61
IN-039	Codo de PVC hidráulico de 90° x 51 mm (2") de diámetro, tipo cementar	Pieza	\$21.12
IN-040	Codo fierro galvanizado de 45° de 13 mm (1/2")	Pieza	\$11.50
IN-041	Codo fierro galvanizado de 45° de 25 mm (1")	Pieza	\$19.80
IN-042	Codo fierro galvanizado de 90° de 13 mm (1/2")	Pieza	\$6.93
IN-043	Codo fierro galvanizado de 90° de 25 mm (1")	Pieza	\$20.63
IN-044	Codo Fo. No. de 45° de 13 mm (1/2")	Pieza	\$10.56
IN-045	Codo Fo. No. de 45° de 25 mm (1")	Pieza	\$17.33

## Tabulador 2017

No.	Concepto de Obra	Unidad de Medida	Precio Unitario
IN-046	Codo Fo. No. de 90° de 13 mm (1/2")	Pieza	\$6.60
IN-047	Codo Fo. No. de 90° de 25 mm (1")	Pieza	\$19.36
IN-048	Colchoneta individual	Pieza	\$390.00
IN-049	Colocador de tablaroca	Turno	\$570.18
IN-050	Concertina galvanizada 8 m	Caja	\$525.00
IN-051	Cono vial 71 cms	Pieza	\$295.00
IN-052	Contacto dúplex con tierra con placa. Color blanco.	Pieza	\$55.00
IN-053	Cople de cobre a cobre de 13 mm (1/2") de diámetro.	Pieza	\$2.76
IN-054	Cople de cobre a cobre de 25 mm (1") de diámetro.	Pieza	\$7.50
IN-055	Cople de PVC hidráulico de 13 mm (1/2") de diámetro, tipo cementar	Pieza	\$1.84
IN-056	Cople de PVC hidráulico de 25 mm (1") de diámetro, tipo cementar	Pieza	\$3.89
IN-057	Cople de PVC hidráulico de 51 mm (2") de diámetro, tipo cementar	Pieza	\$10.18
IN-058	Cople ref. de Fo.No. de 13 mm (1/2")	Pieza	\$7.84
IN-059	Cople ref. de Fo.No. de 25 mm (1")	Pieza	\$13.08
IN-060	Cople reforzado de 13 mm (1/2") Fo. Go.	Pieza	\$9.20
IN-061	Cople reforzado de 25 mm (1" ) Fo. Go.	Pieza	\$18.25
IN-062	Cordón flexible uso rudo 600 v tipo sjt	Caja	\$349.20
IN-063	Detector de humo	Pieza	\$250.00
IN-064	Domo policarbonato con ventila .60 x .60 m	Pieza	\$615.00
IN-065	Electricista	Turno	\$561.82
IN-066	Estante de Metal 6 niveles	Pieza	\$2,525.00
IN-067	Estante plástico 5 niveles	Pieza	\$457.00
IN-068	Estufa Industrial 6 quemadores	Pieza	\$26,411.00
IN-069	Estufón de Tres Secciones	Pieza	\$15,349.00
IN-070	Extintor co2 tipo bc de 2.3 kg	Pieza	\$2,300.00
IN-071	Extintor co2 tipo bc de 4.5 kg	Pieza	\$1,700.00
IN-072	Extractor de aire	Pieza	\$399.00
IN-073	Flame Retardant FRA-1000, Recubrimiento acrílico modificado intumescente base agua, marca Comex	Galon	\$2,123.03
IN-074	Flotador n° 7	Pieza	\$60.00
IN-075	Gabinete universal especial metálico	Pieza	\$3,816.50
IN-076	Grava de 19 mm de diámetro	m3	\$281.25
IN-077	Herrero en campo	Turno	\$549.70
IN-078	Hidroneumático 0.7 hp tanque de 20 l	Pieza	\$5,449.00
IN-079	Impermeabilizador	Turno	\$522.84
IN-080	Impermeabilizante acrílico	Cubeta	\$1,600.00
IN-081	Impermeabilizante prefabricado	Rollo	\$1,009.00
IN-082	Inodoro infantil modelo c-wcpeke, color blanco, 4.80 l por descarga, marca Cato.	Pieza	\$1,700.00
IN-083	Inodoro modelo Cadet 3 Flowise elongado color blanco, 4.80 l por descarga, marca American Standard.	Pieza	\$2,058.12
IN-084	Interruptor sencillo / int 3 vías con placa	Pieza	\$73.00



## Tabulador 2017

No.	Concepto de Obra	Unidad de Medida	Precio Unitario
IN-085	Kit de video vigilancia	Pieza	\$7,999.00
IN-086	Lámina de policarbonato	m2	\$291.00
IN-087	Lámina galvanizada cal 30	m2	\$159.00
IN-088	Lámpara de emergencia recargable 60 LEDS	Pieza	\$299.00
IN-089	Lámpara de techo LED	Pieza	\$1,095.00
IN-090	Lavabo de colgar modelo Veracruz I, marca American Standard.	Pieza	\$618.89
IN-091	Loseta de 33 x 33 cm, modelo cometa porcelanite.	m2	\$99.64
IN-092	Malla-Lac 66-1010.	m2	\$16.00
IN-093	Malla-Lac 66-88.	m2	\$24.70
IN-094	Manómetro metron car 51mm C.inf. 6mm 0-4kg 51100/4 Cms	Pieza	\$190.22
IN-095	Medida 180x120 cm ventana corrediza de aluminio natural xo básica 1 1/2" cristal sencillo con mosquitero	Pieza	\$1,315.00
IN-096	Medida 60x40 cm ventana corrediza de aluminio natural xo básica 1 1/2" cristal sencillo con mosquitero	Pieza	\$575.00
IN-097	Megáfono	Pieza	\$750.00
IN-098	Mezcladora lavabo TJ 4063 cromo dica	Pieza	\$817.06
IN-099	Mingitorio	Pieza	\$1,388.98
IN-100	Pasta adhesiva (Crest)	Saco	\$87.00
IN-101	Película anti estallante c/25 metros	Rollo	\$3,320.00
IN-102	Perfil tubular rectangular	Kg.	\$19.30
IN-103	Perfiles estructurales para herrería.	Kg.	\$14.26
IN-104	Pintor	Turno	\$521.42
IN-105	Pintura de esmalte plus espacios.	Lto.	\$107.40
IN-106	Pintura esmalte 100, brillante y mate, Comex.	Lto.	\$96.64
IN-107	Pintura vinílica satinada, Vinimex total, Comex.	Lto.	\$78.18
IN-108	Plomero	Turno	\$539.73
IN-109	Refrigerador Industrial de 36 pies con 4 puertas	Pieza	\$33,113.00
IN-110	Regulador de voltaje	Pieza	\$419.30
IN-111	Retardante de fuego para madera, Flame Control 133 A, marca Comex	Galon	\$1,846.12
IN-112	Retardante de fuego para telas, Interior Flame Retardant, marca Comex	Galon	\$2,030.73
IN-113	Sellador vinílico 5 x 1 Comex reforzado.	Lto.	\$47.28
IN-114	Señalética con fotoluminiscencia 20*25 cm	Pieza	\$24.90
IN-115	Señalética con fotoluminiscencia 20*40 cm	Pieza	\$49.90
IN-116	Tabique 24 x 6 x 12 cm, 2VESF, Talamsa.	Pieza	\$2.90
IN-117	Tabla-roca de 13 mm (1.22 x 2.44 m) Firecode X.	m2	\$65.83
IN-118	Tanque estacionario 300 L	Pieza	\$5,299.00
IN-119	Tanque estacionario 500 L	Pieza	\$7,469.00
IN-120	Tarja	Pieza	\$2,269.00
IN-121	Tinaco de polietileno bicapa de 1100 L de capacidad, con accesorios, Rotoplas.	Pieza	\$1,457.33

## Tabulador 2017

No.	Concepto de Obra	Unidad de Medida	Precio Unitario
IN-122	Tinaco de polietileno bicapa de 750 L de capacidad, con accesorios, Rotoplas.	Pieza	\$1,175.45
IN-123	Tubo cuadrado 50 x 50 mm	Pieza	\$383.67
IN-124	Tubo de cobre tipo "L" de 13 mm (1/2") de diámetro	m	\$76.18
IN-125	Tubo de cobre tipo "L" de 25 mm ( 1") de diámetro	m	\$201.98
IN-126	Tubo de cobre tipo "M" de 13 mm (1/2") de diámetro	m	\$52.15
IN-127	Tubo de cobre tipo "M" de 25 mm ( 1") de diámetro	m	\$125.66
IN-128	Tubo de PVC de 19 mm de diámetro, tipo ligero	m	\$4.45
IN-129	Tubo de PVC de 19 mm de diámetro, tipo pesado	m	\$7.01
IN-130	Tubo de PVC de 25 mm de diámetro, tipo ligero.	m	\$6.70
IN-131	Tubo de PVC de 25 mm de diámetro, tipo pesado	m	\$9.22
IN-132	Tubo de PVC de 38 mm de diámetro, tipo ligero	m	\$14.65
IN-133	Tubo de PVC de 38 mm de diámetro, tipo pesado	m	\$17.02
IN-134	Tubo de PVC hidráulico extremos lisos 13 mm (1/2") de diámetro, RD-13.5	m	\$6.68
IN-135	Tubo de PVC hidráulico extremos lisos de 25 mm ( 1" ) de diámetro, RD-21	m	\$9.92
IN-136	Tubo galvanizado de 13 mm (1/2") de diámetro C-40.	m	\$42.29
IN-137	Tubo galvanizado de 25 mm (1") de diámetro C-40.	m	\$81.71
IN-138	Tubo negro de 13 mm (1/2") C-40	m	\$35.32
IN-139	Tubo negro de 25 mm (1") C-40	m	\$69.75
IN-140	Tubo Rectangular 76x38x0.8mm	Pieza	\$646.70
IN-141	Uniplas Modi SBS 4.5 PG. (Impermeabilizante Prefabricado).	m2	\$181.03
IN-142	Uniplas Plus SBS 3.5 VG. (Impermeabilizante Prefabricado).	m2	\$108.97
IN-143	Válvula 13 cms globo	Pieza	\$349.39
IN-144	Válvula de llenado doble 32mm 2028 311809	Pieza	\$261.55
IN-145	Válvula para flotador 1/2"	Pieza	\$99.00
IN-146	Yeso	Saco	\$61.00